

Przedmiar robót

Obiekt	Przebudowa drogi gminnej w m. Osieki.
Kod CPV	45100000-8 - Przygotowanie terenu pod budowę 45200000-9 - Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów budowlanych lub ich części oraz roboty w zakresie inżynierii lądowej i wodnej 45230000-8 - Roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów, linii komunikacyjnych i elektroenergetycznych, autostrad, dróg, lotnisk i kolei; wyrównywanie terenu 45233000-9 - Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad, dróg
Lokalizacja	województwo pomorskie, powiat bytowski, Gmina Borzytuchom, m. Osieki.
Inwestor	Gmina Borzytuchom, ul. Zwycięstwa 56, 77-141 Borzytuchom

Tabela przedmiaru robót

Przebudowa drogi gminnej w m. Osieki.

Nr	Podstawa	Nr ST	Opis robót	Jm	Ilość
ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE					
1	KNR 2-01 0119/03		Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa dróg w terenie równinnym	km	0,395
ROBOTY NAWIERZCHNIOWE DROGA GMINNA					
2	KNR 2-31 1004/06		Oczyszczenie mechaniczne nawierzchni ulepszonej z bitumu	m2	1.382,5
3	KNR 2-31 1004/07		Skropienie nawierzchni asfaltem	m2	1.382,5
4	KNR 2-31 0311/01		Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-żwirowych z warstwą wiążącą asfaltową o grubości po zagęszczeniu 4cm	m2	1.382,5
5	KNR 2-31 0311/02 (dopłata 3x)		Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-żwirowych z warstwą wiążącą asfaltową - za każdy dalszy 1cm ponad 4cm grubości po zagęszczeniu	m2	1.382,5
6	KNR 2-31 1004/07		Skropienie nawierzchni asfaltem	m2	1.382,5
7	KNR 2-31 0311/05		Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-żwirowych z warstwą ścierną asfaltową o grubości po zagęszczeniu 3cm	m2	1.382,5
8	KNR 2-31 0114/03		Pobocza o nawierzchnia z KŁSM 0/31,5 o grubości po zagęszczeniu 8cm - strona lewa	m2	197,5
			395*0,5	m2	197,5
			razem	m2	197,5
9	KNR 2-31 0114/04 (potrącenie 3x)		Pobocza o nawierzchnia z KŁSM 0/31,5 o grubości po zagęszczeniu 8cm - za każdy dalszy 1cm - strona lewa	m2	197,5
			395*0,5	m2	197,5
			razem	m2	197,5
10	KNR 2-31 0114/03		Pobocza o nawierzchnia z destruktu o grubości po zagęszczeniu 8cm - strona prawa	m2	395
			395*1	m2	395
			razem	m2	395
11	KNR 2-31 0114/04 (potrącenie 3x)		Pobocza o nawierzchnia z destruktu o grubości po zagęszczeniu 8cm - za każdy dalszy 1cm - strona prawa	m2	395
			395*1	m2	395
			razem	m2	395
ROBOTY WYKOŃCZENIOWE					
12	KNR 2-01 0119/03		Geodezja powykonawcza	km	0,395