

Przedmiar

Remont drogi gminnej publicznej Nr 162035G obr. Chotkowo w ramach inwestycji "Modernizacja drogi".

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE				
1	KNR 2-01 0119/03	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa dróg w terenie równinnym	km	0,51
2	KNR 2-01 0126/01	Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej o grubości do 15cm za pomocą spycharki		
		510*5	m2	2.550
			razem	m2 2.550
ROBOTY NAWIERZCHNIOWE DROGA GMINNA				
3	KNR 2-31 0101/01	Koryta o głębokości 20 cm wykonywane mechanicznie na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie kategorii I-IV z wbudowaniem ziemi w pobocza		
		3*510	m2	1.530
			razem	m2 1.530
4	KNR 2-31 0101/02	Koryta o głębokości 20 cm wykonywane mechanicznie na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie kategorii I-IV - za każde dalsze 5 cm z wbudowaniem ziemi w pobocza		
		3*510	m2	1.530
			razem	m2 1.530
5	KNR 2-31 0103/02	Profilowanie i zagęszczanie ręczne podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kategorii III-IV		
		3*510	m2	1.530
			razem	m2 1.530
6	KNR 2-31 0114/07	Podbudowa z gruzobetonu o grubości po zagęszczeniu 8cm		
		3*510	m2	1.530
			razem	m2 1.530
7	KNR 2-31 0114/08 (dopłata 2x)	Podbudowa z gruzobetonu o grubości po zagęszczeniu 8cm - za każdy dalszy 1cm		
		3*510	m2	1.530
			razem	m2 1.530
8	KNR 2-31 0114/07	Nawierzchnia z gruzobetonu o grubości po zagęszczeniu 8cm - między płytami		
		510*1	m2	510
			razem	m2 510
9	KNR 2-31 0114/08 (dopłata 9,5x)	Nawierzchnia z gruzobetonu o grubości po zagęszczeniu 8cm - za każdy dalszy 1cm		
		510*1	m2	510
			razem	m2 510
10	KNR 2-31 0114/03	Nawierzchnia z kruszywa naturalnego o grubości po zagęszczeniu 8cm		
		510*1	m2	510
			razem	m2 510
11	KNR 2-31 0114/04 (potrącenie 7x)	Nawierzchnia z kruszywa naturalnego o grubości po zagęszczeniu 8cm - za każdy dalszy 1cm		
		510*1	m2	510
			razem	m2 510
12	KNR 2-31 0309/03	Nawierzchnie z płyt drogowych betonowych typu "YOMB" o grubości 12,5 cm		
		1360*0,75	m2	1.020
			razem	m2 1.020
13	KNR 2-31 0114/07	Pobocza z gruntu rodzimego o grubości po zagęszczeniu 8cm		
		510*2*1	m2	1.020
			razem	m2 1.020
14	KNR 2-31 0114/08 (dopłata 2x)	Pobocza z gruntu rodzimego o grubości po zagęszczeniu 8cm - za każdy dalszy 1cm		
		510*2*1	m2	1.020
			razem	m2 1.020

Przedmiar

Remont drogi gminnej publicznej Nr 162035G obr. Chotkowo w ramach inwestycji "Modernizacja drogi".

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
15	KNR 2-31 0114/07	Pobocza z gruzobetonu o grubości po zagęszczeniu śr. gr 8cm 510*2*1	m2	1.020
			razem	m2 1.020
16	KNR 2-31 0114/08 (dopłata 9,5x)	Pobocza z gruzobetonu o grubości po zagęszczeniu 8cm - za każdy dalszy 1cm 1*2*510	m2	1.020
			razem	m2 1.020
17	KNR 2-31 0114/03	Pobocza z kruszywa naturalnego o grubości po zagęszczeniu 8cm 510*(1+1)	m2	1.020
			razem	m2 1.020
18	KNR 2-31 0114/04 (potrącenie 7x)	Pobocza z kruszywa naturalnego o grubości po zagęszczeniu 8cm - za każdy dalszy 1cm 510*(1+1)	m2	1.020
			razem	m2 1.020